

Số: /QĐ-UBND

Ba Động, ngày 14 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp đường QL24 - Cầu Gò Chùa
Địa điểm xây dựng: Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tư, tỉnh Quảng Ngãi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về việc quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh ban hành quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 02 xã: Ba Cung, Ba Động; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND huyện Ba Tơ về giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND xã Ba Động về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND xã Ba Động về việc giao điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ba Động; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Thông báo số 75/TB-KT&HT ngày 13/5/2025 về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường QL24 - Cầu Gò Chùa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường QL24 - Cầu Gò Chùa với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường QL24 - Cầu Gò Chùa.

- Hạng mục: Nền, mặt đường – Thoát nước;

- Lý trình tuyến: Km0+00 -:- Km0+154.10m (L=154.10m)

2. Địa điểm xây dựng: Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Ba Động.

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Ba Động.

5. Tổ chức tư vấn lập khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng - Tư vấn thiết kế Kiến Gia.

6. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

7. Mục tiêu xây dựng công trình.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn xã Ba Động; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa; góp phần nâng cao đời sống người dân từ đó phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho địa phương.

8. Quy mô kỹ thuật chủ yếu.

Cấp kỹ thuật của công trình: Theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp IV (Miền núi) TCVN 4054:2005; tuyến chủ yếu phục vụ cho các phương tiện giao thông cơ giới loại trung, tải trọng trục tiêu chuẩn để thiết kế công trình trên đường 6.000kg/trục (vượt tải 10.000Kg/trục) và các tiêu chuẩn kỹ thuật của các tuyến đường như sau:

TT	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
I	Nền, mặt đường		
1	Cấp đường	Loại	Đường cấp IV (theo hiện trạng)
2	Tải trọng trục thiết kế	Kg/trục	6.000
3	Tốc độ thiết kế	Km/h	40 -:- 60
4	Chiều dài tuyến	m	154.10
5	Bề rộng nền đường	m	8.0 -:- 9.0
6	Bề rộng mặt đường	m	7.5 -:- 8.0
7	Bề rộng lề đường	m	0.25*2= 0.5
8	Dốc ngang mặt đường	%	2.0
9	Dốc ngang lề đường	%	4.0
10	Dốc dọc tối đa	%	2.83% < 8% (quy định)
11	Bán kính cong nằm tối thiểu	Rmin	20m
12	Kết cấu mặt đường bê tông nhựa	Loại	Kết cấu 1
12.1	Bê tông nhựa chặt		(BTN C16) dày 5cm.
12.2	Bù vênh bê tông nhựa chặt		(BTN C16).
12.3	Rải lưới cốt sợi thủy tinh		FG100.
12.4	Tưới dính bảm trên mặt đường cũ		0.5kg/m ² .
13	Kết cấu mặt đường bê tông nhựa	Loại	Kết cấu 2
13.1	Bê tông nhựa chặt dày 5cm.		BTN C16
13.2	Bù vênh bê tông nhựa chặt		BTN C16.

TT	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
13.2	Rải lưới cốt sợi thủy tinh		FG100.
13.4	Tưới dính bám trên mặt đường cũ		0.5kg/m ² .
13.5	Mặt đường BTXM dày 22cm		M350, đá 1x2
13.6	Móng cấp phối đá dăm loại 1.		dày 15cm
14	Kết cấu lề đường	Loại	Đất đầm chặt, không gia cố
II	Thoát nước rãnh hình hộp B400		từ Km0+00 – Km0+116.40m (bên phải tuyến).
15	Bê tông thành mương, đáy mương	Loại	M200, đá 1x2
16	Bê tông tấm đan	Loại	M250, đá 1x2
III	Hệ thống an toàn giao thông		biển cấm
17	Biển báo tam giác	Loại	A=70cm
18	Vạch kẻ đường Sơn dẻo	Loại	Nhiệt phản quang màu vàng
IV	Sửa chữa Cầu BTCT		Tại Km0+124.94
19	Thay khe co giãn cầu.	Loại	Loại Ray thép
20	Sơn lại lan can cầu.	Loại	Đỏ, trắng

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn.

a) Quy trình khảo sát.

TT	Tên tiêu chuẩn	Mã hiệu
1	Quy trình khảo sát đường ô tô	22 TCN 263-2000
2	Công tác trắc địa trong xây dựng-Yêu cầu chung	TCVN 9398-2012
3	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình của Cục đo đạc bản đồ Nhà nước	96 TCN 43-90
4	Quy trình tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ	22TCN 220-95
5	Quy trình khảo sát thủy văn	22TCN 27-84.
6	Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình	22TCN 259-2000.
7	Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình	TCVN 9401 - 2012

b) Quy trình thiết kế, thi công.

STT	Tên tiêu chuẩn	Mã hiệu
1	Đường ô tô, yêu cầu thiết kế	TCVN 10380:2014
2	Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (phần nút giao)	22 TCN 273 - 01
3	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông được ban hành tại Quyết định số 2231/QĐ- TCĐBVN ngày 11/5/2022	TCCS 40: 2022/ TCĐBVN

4	Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nổi trong xây dựng công trình giao thông.	TCCS 39: 2022/ TCĐBVN
5	Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng.	22 TCN 223-95
6	Qui phạm thiết kế cầu công theo trạng thái giới hạn.	22 TCN 18-79
7	Qui trình thiết kế cầu.	22 TCN 272-05
8	Thiết kế điển hình cống tròn.	533-01-01, 533-01-0
9	Thiết kế điển hình cống vuông.	86 - 04 X, 86 - 05 X.
10	Cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép	22 TCN 159 - 86
11	Ống bê tông cốt thép thoát nước	TCVN 9113 : 2012
12	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 5574-2012
13	Thép cốt bê tông cán nóng	TCVN 1651- 2008
14	Tiêu chuẩn kỹ thuật gói cao su cốt bản thép	AASHTOM251-06-UL; ASTMD4014- 03
15	Tiêu chuẩn khe co khe giãn	AASHTO M297 – 96 AASHTO M183 - 96
16	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm	TCVN 8859-2011
17	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu	TCVN 4252 - 1988
18	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ	QCVN 51/2024/TT- BGTVT
19	Quy trình thi công công tác đất	TCVN 4447-2012
20	Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)	TCVN 9351 : 2012
21	Đất xây dựng. Các phương pháp xác định tính chất cơ - lý của đất trong phòng thí nghiệm	TCVN4195:2012 đến TCVN 4202: 2012
22	Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường	22 TCN 355 - 2006
23	Thí nghiệm đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm	22 TCN 333-06
24	Thí nghiệm xác định CBR cho đất, cấp phối đá dăm trong phòng thí nghiệm	22 TCN 332-06
25	Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa	TCVN 7572: 2006
26	Đất xây dựng-phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất	TCVN9153:2012
27	Các tiêu chuẩn, qui chuẩn Việt Nam liên quan đến xây dựng theo các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hiện hành	

10. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng.

a) Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là: 840.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi triệu đồng*).

b) Giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Khoản mục chi phí xây dựng	Giá trị dự toán được phê duyệt (đồng)	Ghi chú
1	2	3
- Chi phí xây dựng	733.898.494	
- Chi phí Quản lý dự án	20.549.158	
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	75.741.894	
- Chi phí khác	9.641.105	
- Chi phí dự phòng	169.349	

11. Thời gian thực hiện: Năm 2025.

12. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (*Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện*).

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê tư vấn quản lý dự án.

14. Yêu cầu về nguồn lực, khía thác, sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không có.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Ba Động thực hiện các kiến nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Thông báo số 75/TB-KT&HT ngày 13/5/2025 và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo chất lượng, tiến độ và sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán; Trưởng Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Ba Động; Trưởng thôn Suối Loa và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng TC-KH, KT&HT, NN&MT huyện (b/c);
- PGD số 22-KBNN KV XII;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Tổ chức CT-XH;
- Lưu: VT, Phuoc (20)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sinh

